Obra
REV.03: ADEQUAÇÃO DA PRAÇA GUARITA LESTE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 116,83%
Mensalista: Sinapi - 72,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**6,624.40**	**6,624.40**	**9.77 %**
1.1	10616	Próprio	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	UND	1	254.59	318.23	318.23	0.47 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	508.60	635.75	3,814.50	5.63 %
1.3	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	165	3.19	3.98	656.70	0.97 %
1.4	C4991	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	165	3.19	3.98	656.70	0.97 %
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	171.51	5.50	6.87	1,178.27	1.74 %
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**7,124.40**	**7,124.40**	**10.51 %**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	25.15	102.05	127.56	3,208.13	4.73 %
2.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	20.12	120.57	150.71	3,032.28	4.47 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2.51	30.30	37.87	95.05	0.14 %
2.4	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	5.07	124.49	155.61	788.94	1.16 %
3			**LETREIRO**		**1**		**5,416.20**	**5,416.20**	**7.99 %**
3.1	100951	Próprio	BASE EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM PROJETO	UN	1	1,062.15	1,327.68	1,327.68	1.96 %
3.2	100952	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E DEMAIS ITENS DE TOTEM INFORMATIVO	m²	4.4	743.37	929.21	4,088.52	6.03 %
4			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**18,231.13**	**18,231.13**	**26.90 %**
4.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	82.64	49.23	61.53	5,084.83	7.50 %
4.2	10713	ORSE	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	un	20	72.42	90.52	1,810.40	2.67 %

4.3	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	51.4	48.93	61.16	3,143.62	4.64 %
4.4	100918	Próprio	PISO CIMENTADO CASCALHINHO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	95.52	61.21	76.51	7,308.23	10.78 %
4.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10.71	50.79	63.48	679.87	1.00 %
4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	92.81	1.76	2.20	204.18	0.30 %
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS**		**1**		**12,346.30**	**12,346.30**	**18.22 %**
5.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11.58	14.47	14.47	0.02 %
5.2	93674	SINAPI	(ADAPTADO) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	137.11	171.38	171.38	0.25 %
5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	32.64	40.80	40.80	0.06 %
5.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	66.26	82.82	82.82	0.12 %
5.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59.1	16.21	20.26	1,197.36	1.77 %
5.6	106470	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), LINHA TOP DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11.51	19.23	24.03	276.58	0.41 %
5.7	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	20.21	25.26	25.26	0.04 %
5.8	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	28.65	35.81	35.81	0.05 %
5.9	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	26.08	32.60	32.60	0.05 %
5.10	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	24.86	31.07	31.07	0.05 %
5.11	13708	ORSE	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador,para instalação de iluminação para piscina	un	35	93.01	116.26	4,069.10	6.00 %
5.12	100961	Próprio	LUMINÁRIA DE JARDIM - TIPO ESPETO COM LAMPADA EM LED BRANCO QUENTE OU FRIA COM 6W	un	33	93.53	116.91	3,858.03	5.69 %

5.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282.44	6.47	8.08	2,282.11	3.37 %
5.14	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1	183.13	228.91	228.91	0.34 %
6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**98.43**	**98.43**	**0.15 %**
6.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1	78.75	98.43	98.43	0.15 %
7			**PAISAGISMO**		**1**		**13,380.42**	**13,380.42**	**19.74 %**
7.1	7616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	62.88	12.37	15.46	972.12	1.43 %
7.2	8820	ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	15	13.22	16.52	247.80	0.37 %
7.3	100962	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PINGO DE OURO (Duranta erecta aurea) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	37	12.01	15.01	555.37	0.82 %
7.4	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1	549.47	686.83	686.83	1.01 %
7.5	100963	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CHUVA DE PRATA (Leucophyllum frutescens) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	77	41.47	51.83	3,990.91	5.89 %
7.6	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	138	24.28	30.35	4,188.30	6.18 %
7.7	100964	Próprio	PLANTIO DE FORRAÇÃO COM BORDADURA COM BARBA DE SERPENTE (Ophiopogon jaburan) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	139	10.42	13.02	1,809.78	2.67 %
7.8	7669	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	6	52.42	65.52	393.12	0.58 %
7.9	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	3	142.99	178.73	536.19	0.79 %
8			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**550.54**	**550.54**	**0.81 %**
8.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	171.51	2.57	3.21	550.54	0.81 %
9			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**3,998.17**	**3,998.17**	**5.90 %**
9.1	0001137	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	3,198.54	3,998.17	3,998.17	5.90 %

Total sem BDI	**54,223.42**
Total do BDI	**13,546.57**
Total Geral	**67,769.99**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 14/10/2026 16:07:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil