Obra
REV.03: ADEQUAÇÃO DA PRAÇA GUARITA LESTE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
30,13%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,77%
Mensalista: Sinapi - 59,55%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**6,796.87**	**6,796.87**	**9.82 %**
1.1	10616	Próprio	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	UND	1	254.59	331.29	331.29	0.48 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	506.28	658.82	3,952.92	5.71 %
1.3	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	165	3.14	4.08	673.20	0.97 %
1.4	C4991	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	165	3.14	4.08	673.20	0.97 %
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	171.51	5.23	6.80	1,166.26	1.68 %
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**7,218.87**	**7,218.87**	**10.43 %**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	25.15	97.19	126.47	3,180.72	4.59 %
2.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	20.12	119.25	155.18	3,122.22	4.51 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2.51	28.98	37.71	94.65	0.14 %
2.4	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	5.07	124.49	161.99	821.28	1.19 %
3			**LETREIRO**		**1**		**5,442.41**	**5,442.41**	**7.86 %**
3.1	100951	Próprio	BASE EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM PROJETO	UN	1	1,023.78	1,332.24	1,332.24	1.92 %
3.2	100952	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E DEMAIS ITENS DE TOTEM INFORMATIVO	m²	4.4	717.85	934.13	4,110.17	5.94 %
4			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**18,688.47**	**18,688.47**	**26.99 %**
4.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	82.64	48.47	63.07	5,212.10	7.53 %
4.2	10713	ORSE	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	un	20	72.42	94.24	1,884.80	2.72 %

4.3	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	51.4	47.99	62.44	3,209.41	4.64 %
4.4	100918	Próprio	PISO CIMENTADO CASCALHINHO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	95.52	60.19	78.32	7,481.12	10.81 %
4.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10.71	50.14	65.24	698.72	1.01 %
4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	92.81	1.68	2.18	202.32	0.29 %
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS**		**1**		**12,679.39**	**12,679.39**	**18.31 %**
5.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11.47	14.92	14.92	0.02 %
5.2	93674	SINAPI	(ADAPTADO) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	136.70	177.88	177.88	0.26 %
5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	31.47	40.95	40.95	0.06 %
5.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63.98	83.25	83.25	0.12 %
5.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59.1	16.00	20.82	1,230.46	1.78 %
5.6	106470	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), LINHA TOP DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11.51	18.84	24.51	282.11	0.41 %
5.7	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	19.63	25.54	25.54	0.04 %
5.8	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	27.79	36.16	36.16	0.05 %
5.9	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	25.32	32.94	32.94	0.05 %
5.10	104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	24.10	31.36	31.36	0.05 %
5.11	13708	ORSE	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador,para instalação de iluminação para piscina	un	35	93.01	121.03	4,236.05	6.12 %
5.12	100961	Próprio	LUMINÁRIA DE JARDIM - TIPO ESPETO COM LAMPADA EM LED BRANCO QUENTE OU FRIA COM 6W	un	33	90.94	118.34	3,905.22	5.64 %

5.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282.44	6.38	8.30	2,344.25	3.39 %
5.14	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1	183.13	238.30	238.30	0.34 %
6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**102.47**	**102.47**	**0.15 %**
6.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1	78.75	102.47	102.47	0.15 %
7			**PAISAGISMO**		**1**		**13,849.83**	**13,849.83**	**20.00 %**
7.1	7616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	62.88	12.37	16.09	1,011.73	1.46 %
7.2	8820	ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	15	13.22	17.20	258.00	0.37 %
7.3	100962	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PINGO DE OURO (Duranta erecta aurea) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	37	11.93	15.52	574.24	0.83 %
7.4	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1	549.47	715.02	715.02	1.03 %
7.5	100963	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CHUVA DE PRATA (Leucophyllum frutescens) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	77	41.39	53.86	4,147.22	5.99 %
7.6	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	138	24.28	31.59	4,359.42	6.30 %
7.7	100964	Próprio	PLANTIO DE FORRAÇÃO COM BORDADURA COM BARBA DE SERPENTE (Ophiopogon jaburan) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	139	10.05	13.07	1,816.73	2.62 %
7.8	7669	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	6	52.42	68.21	409.26	0.59 %
7.9	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	3	142.99	186.07	558.21	0.81 %
8			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**572.84**	**572.84**	**0.83 %**
8.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	171.51	2.57	3.34	572.84	0.83 %
9			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**3,882.23**	**3,882.23**	**5.61 %**
9.1	0001137	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	2,983.35	3,882.23	3,882.23	5.61 %

Total sem BDI	**53,210.54**
Total do BDI	**16,022.84**
Total Geral	**69,233.38**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 14/10/2026 16:09:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil