Obra
R.V.03: ADEQUAÇÃO DA PRAÇA GUARITA LESTE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 116,83%
Mensalista: Sinapi - 72,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100918	Próprio	PISO CIMENTADO CASCALHINHO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	Pisos	m²	95,52	76,51	7.308,23	10,78	10,78
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	82,64	61,53	5.084,83	7,50	18,29
9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	138,0	30,35	4.188,30	6,18	24,47
100952	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE E DEMAIS ITENS DE TOTEM INFORMATIVO	0	m²	4,4	929,21	4.088,52	6,03	30,50
13708	ORSE	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador,para instalação de iluminação para piscina	Diversos	un	35,0	116,26	4.069,10	6,00	36,50
0001137	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	3.998,17	3.998,17	5,90	42,40
100963	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CHUVA DE PRATA (Leucophyllum frutescens) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	Paisagismo - Plantio	UN	77,0	51,83	3.990,91	5,89	48,29
100961	Próprio	LUMINÁRIA DE JARDIM - TIPO ESPETO COM LAMPADA EM LED BRANCO QUENTE OU FRIA COM 6W	82	un	33,0	116,91	3.858,03	5,69	53,99
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	635,75	3.814,50	5,63	59,61
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	25,15	127,56	3.208,13	4,73	64,35
102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	m²	51,4	61,16	3.143,62	4,64	68,99
94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	20,12	150,71	3.032,28	4,47	73,46
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	282,44	8,08	2.282,11	3,37	76,83
10713	ORSE	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	Sinalização Horizontal	un	20,0	90,52	1.810,40	2,67	79,50
100964	Próprio	PLANTIO DE FORRAÇÃO COM BORDADURA COM BARBA DE SERPENTE (Ophiopogon jaburan) - FORNECIMENTO E PLANTIO	Paisagismo - Plantio	UND	139,0	13,02	1.809,78	2,67	82,17
100951	Próprio	BASE EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM PROJETO	200	UN	1,0	1.327,68	1.327,68	1,96	84,13

97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	59,1	20,26	1.197,36	1,77	85,90
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	171,51	6,87	1.178,27	1,74	87,63
7616	ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	62,88	15,46	972,12	1,43	89,07
2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	5,07	155,61	788,94	1,16	90,23
9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0	686,83	686,83	1,01	91,25
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	10,71	63,48	679,87	1,00	92,25
C4991	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	0	KM	165,0	3,98	656,70	0,97	93,22
C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	0	KM	165,0	3,98	656,70	0,97	94,19
100962	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PINGO DE OURO (Duranta erecta aurea) COM 40CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	Paisagismo - Plantio	UN	37,0	15,01	555,37	0,82	95,01
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	171,51	3,21	550,54	0,81	95,82
7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	3,0	178,73	536,19	0,79	96,61
7669	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	6,0	65,52	393,12	0,58	97,19
10616	Próprio	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,0	318,23	318,23	0,47	97,66
106470	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), LINHA TOP DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,51	24,03	276,58	0,41	98,07
8820	ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	15,0	16,52	247,80	0,37	98,43
2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0	228,91	228,91	0,34	98,77
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	92,81	2,20	204,18	0,30	99,07
93674	SINAPI	(ADAPTADO) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	171,38	171,38	0,25	99,33
2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	98,43	98,43	0,15	99,47
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	2,51	37,87	95,05	0,14	99,61
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	82,82	82,82	0,12	99,73
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	40,80	40,80	0,06	99,79

104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	35,81	35,81	0,05	99,85
95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	32,60	32,60	0,05	99,90
104399	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	31,07	31,07	0,05	99,94
104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	25,26	25,26	0,04	99,98
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	14,47	14,47	0,02	100,00

Total sem BDI	**54,223.42**
Total do BDI	**13,546.57**
Total Geral	**67,769.99**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 14/10/2026 16:04:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil